

FENDER 5F1 "CHAMP"						
	Komponentti	Valmistaja	Tyyppi	Tekniset ominaisuudet	Lähde	Kpl
*	Kaiutin	Jensen	P8R 4 ohm		Tube-Town	1
*	Verkkomuuntaja	Hammond	290AEX	240/325-0-325/6,3/5V	Tube-Town	1
*	Ulostulomuuntaja	Hammond	1750C	45:1,R1=284,Z1=7000,Z2=3,2	Tube-Town	1
*	Päätepentodi	Sylvania	6V6GT/VT-107A USA NOS		Tube-Town	1
*	Chassis		5F1 Champ chassis	472-5F1	Uraltone	1
*	Tasasuuntaajadiodi	Sovtek	5Y3GT		Tube-Town	1
*	Etuvahvistintriodi	Tung-Sol	12AX7		Uraltone	1
*	On-off-kytkin	Marquardt	734-DPST		Uraltone	1
*	Kudosbakeliittilevy			3x60x200	Uraltone	1
*	Turret			3,2mm levyille, 25 kpl pussi	Tube-Town	1
*	Merkkivalolinssi		Fender jewel red		Tube-Town	1
*	Potentiometri, kytkimellä	Alpha	1Mlog w/switch SPST		Tube-Town	1
*	Merkkivalorunko		Fender Lamp Holder		Tube-Town	1
*	Putkikanta noval	Belton	VT9-ST-C		Tube-Town	1
*	Jakki	Switchcraft	421-12A	6,3mm, mono, kytkimellinen	Uraltone	3
*	Plugiliitin	Switchcraft 280		6.3mm	Uraltone	1
*	Noval kannan hattu	Belton	Belton Tube shield medium 50-26	Fur socket VT9-ST-C	Tube-Town	1
*	Putkikanta octal	Belton	Socket ceramic fender style		Tube-Town	2
*	Potentiometrin nuppi		Chickenhead black	6.3mm akselille	Tube-Town	1
*	R4,R7			1500 ohm, hiilikalvo,4W	Uraltone	2
*	C1,C2	Mallory150's		22nF, 630V,aksaialinen, polypropyleeni	Tube-Town	2
*	Sulakepesä		6.3x32 US-style		Tube-Town	1
*	C4,C3			10uF,450V elektrolyytti	Tube-Town	2
*	C5			22uF,450V elektrolyytti	Tube-Town	1
*	Asennusjohto sin 1,00 mm2	Alstermo	H05V-K0.5	Un=500V	Partco	1
*	Merkkilamppu			6,3V Ba9s 150 mA	Uraltone	1
*	Sulake		6.3x32, 2A hidas		Tube-Town	1
*	C6	Vishay		22uF,25V, elektrolyytti	Uraltone	1
*	Asennusjohto pun 0,50 mm2	Alstermo	H05V-K0.5	Un=500V	Partco	1
*	Asennusjohto val 0,50 mm2	Alstermo	H05V-K0.5	Un=500V	Partco	1
*	R10			470 ohm, 5W, lanka	Uraltone	1
*	R14			470ohm 5W lanka	Uraltone	1
*	R15			100 ohm 5W lanka	Uraltone	1
*	R12			10kohm, 2W, Metallioksidi	Uraltone	1
*	R11			22kohm, 2W, hiilikalvo	Uraltone	1
*	R2,R3			68kohm, hiilikalvo,1W	Uraltone	2
*	R1			1Mohm, hiilikalvo,1W	Uraltone	1
*	R5,R8			100kohm, hiilikalvo,1W	Uraltone	2
*	R13			22kohm, hiilikalvo,1W	Uraltone	1
*	R9			220kohm, hiilikalvo,1W	Uraltone	1
*	Kaapelitiiviste	Skintop MS16			Oma varasto	1
*	Elementtikaapeli				Oma varasto	1
	Läpivientikumi			10mm	Oma varasto	2